



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหอดัง รพช. หมู่ที่ ๑ ต.ศาลายา)

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณเงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหอดัง รพช. หมู่ที่ ๑ ต.ศาลายา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๓,๐๐๐- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
  - ๔.๑ ตามแบบสรุปและแบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๔.๒ ตามราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของสำนักพาณิชย์จังหวัดนครปฐม,พาณิชย์กรุงเทพเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ราคาสืบตามท้องถิ่นและราคาน้ำมัน ณ ปัจจุบัน
  - ๔.๓ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง ณ ปัจจุบัน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดกำหนดราคากลาง
  - ๕.๑ นายปกรณ์ เกตุเหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
  - ๕.๒ นายกฤต โภภแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง กรรมการ
  - ๕.๓ นายอดุลย์ อุณฤทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗

(ลงชื่อ)




นายกองคการบริหารส่วนตำบลศาลายา

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหอดัง รพช.  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาษา อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี  
 ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร  
 หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมบ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร  
 และวางท่อระบายน้ำ คสล. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 11 บ่อ  
 แบบเลขที่ 015/2561  
 สำนัก/กอง ช่าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาษา  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
 ประมาณราคา โดย กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ/งาน	ค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	671,184.88	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย	3,000.00	
	รวม	674,184.88	บาท
	ปรับใช้เป็นราคาทั้งสิ้น	674,000.00	บาท


( หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน )

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายอดุสย์ อุนอุทธิ)


นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายกฤษ โภบแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายปรกรณ์ เกตุเหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบราคากลาง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาษา  
 (นายชยุตธน บุญทน)

อนุมัติราคากลาง  นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลศาลาษา  
 (นายอำนาจ เหมือนวงษ์ธรรม)



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยซอถถึง รพช.

สถานีต้นเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาขาว อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน ศึกษารอบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมอยู่ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร พร้อมท่อพัก คสล. 11 บ่อ

ตำแหน่ง ต่าง ลักัด องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว แบบเลขที่ 015/2561

ประมาณราคา โดย กรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fin	ราคาต่อหน่วย x Fin (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการรวมอยู่ที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร											
1.1	งงานหินลูกรีดอัดแน่น เสร็จพื้นที่ทาง หนา 0.25 ม.	กบ.ม.	131.00	630.84	109.27	740.11	96,954.41	1.3624	1,008.33	132,090.69		
1.2	ค่าคอนกรีต	กบ.ม.	78.60	2,345.79	-	2,345.79	184,379.09	1.3624	3,195.90	251,198.08		
1.3	ค่าแบบซึ่งคิดตามยาว 2 ซ้ำ	ม.	108.00	-	20.60	20.60	2,224.80	1.3624	28.07	3,031.07		
1.4	ค่าปุ๋ยผิวคอนกรีต	ตร.ม.	524.00	-	11.98	11.98	6,277.52	1.3624	16.32	8,552.49		
1.5	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	ม.	162.00	-	22.65	22.65	3,669.30	1.3624	30.86	4,999.05		
1.6	ค่าปุ๋ยผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	524.00	-	8.87	8.87	4,647.88	1.3624	12.08	6,332.27		
1.7	เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม. 0.20 ม. #	ตร.ม.	524.00	23.36	5.00	28.36	14,860.64	1.3624	38.64	20,246.14		
1.8	งานเหล็กเสริม, ทยอดขยายรอยต่อและอื่นๆ	ม.	10.80	48.77	12.74	61.51	664.27	1.3624	83.80	905.00		
	- EXPANSION JOINT	ม.	10.80	48.77	12.74	61.51	664.27	1.3624	83.80	905.00		
	- CONTRACTION JOINT	ม.	43.20	48.77	12.74	61.51	2,657.07	1.3624	83.80	3,620.00		
	- LONGTUDINNAL JOINT	ม.	108.00	20.69	12.74	33.43	3,609.93	1.3624	45.54	4,918.16		
1.9	ดีเทอร์โมมิเตอร์	ตร.ม.	21.60	-	-	242.92	5,247.14	1.3624	330.96	7,148.70	ขอบทาง 2 ด้าน	
	รวม (1)						325,192.05			443,041.65		

ลงชื่อ (นายอตุลย์ อุ่นฤทธิ)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายถฤศ โทบทแก้ว)

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายปกรณ เกตุทณ)

ประธานกรรมการฯ



แบบประเมินราคาจ้างก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยทอดัง รหัส.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลตาคลา อำเภอพยุหะณรงค์ จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน ศึกษารอบนอกบริษัทเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมอยู่ที่ ค.ต.ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ต. ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร พร้อมที่ค.ต.

กำกับ/กอง ช่าง สัญักต องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลา แบบลดหย่อน 015/2561

ประมาณราคา โดย กรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคามันตีผล 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Fn (บาท)	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
2	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ต. (มอก.ชั้น 3) ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร	ม.	97.00	-----	-----	1,169.94	113,483.70	1.3624	1,593.92	154,610.19	
2.1	งานท่อ ค.ต. ขนาด Ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3)	ม.	97.00	130.00	8.00	138.00	13,386.00	1.3624	188.01	18,237.09	
2.2	แผ่นพื้น ค.ต. ถ้ำรูป กว้าง 0.35 ม. หนา 0.05 ม.	ม.	127.00	-----	-----	44.00	5,588.00	1.3624	59.95	7,613.09	
2.3	ปูนชนแนวท่อ	ม.									
	รวม (2)						132,457.70			180,460.36	

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นายอดุลย์ อุณหฤทธิ์)

(นายกฤต โทมแก้ว)

(นายปกรณ์ เกตุแทน)



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยซอยถึง รพช.

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาขาว อําเภอพยุหะณรงค์ จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน ศึกษาราคาประเมินการรวมบ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า หนา 0.15 เมตร ยาว 540.00 เมตร

หรือพื้นที่ดำเนินการรวมบ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 108.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือบ่อพัก คสล. 11 บ่อ

ถ้ามี/ทอง ข้าง งบก่อสร้างบริหารส่วนตำบลศาลาขาว แบบเลขที่ 015/2561

ประมาณราคา โดย กรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ราคานับตั้งแต่เขต 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาฐาน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
3	งานบ่อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 11 บ่อ										
3.1	ชุดดิน-ถมถัก	ลบ.ม.	21.00	-	20.90	20.90	438.90	1.3624	28.47	597.96	
3.2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	2.20	553.65	42.33	595.98	1,311.16	1.3624	811.97	1,786.33	
3.3	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.20	2,271.03	306.00	2,577.03	5,669.47	1.3624	3,510.95	7,724.08	
3.4	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	3.30	2,345.79	306.00	2,651.79	8,750.91	1.3624	3,612.80	11,922.24	
3.5	แบบหล่อคอนกรีต										
	- ค่าแรงแบบหล่อ	ตร.ม.	27.00	-	133.00	133.00	3,591.00	1.3624	181.20	4,892.38	
	- ไม้แบบ (ใช้ 20%)	ตร.ม.	5.40	448.00	-	448.00	2,419.20	1.3624	610.36	3,295.92	
	- ไม้ค้ำ	ลบ.ฟ.	1.62	439.00	-	439.00	711.18	1.3624	598.09	968.91	
	- ตะปู	กก.	6.75	57.94	-	57.94	391.10	1.3624	78.94	532.83	
3.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- RB 9 มม.	กก.	242.00	20.99	-	20.99	5,079.58	1.3624	28.60	6,920.42	
	- ค่าแรงตัด, ตัดและผูกเหล็กเสริม	กก.	242.00	-	3.40	3.40	822.80	1.3624	4.63	1,120.98	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.26	60.75	-	60.75	441.05	1.3624	82.77	600.88	
	รวม (3)						29,626.34			40,362.92	

ลงชื่อ ..... (นายชุตติ์ อุ่นถาวร) กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... (นายฤกษ์ โกมลแก้ว) กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... (นายปกรณ ฤกษ์งาม) ประธานกรรมการฯ



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหาดจิ่ง รพช.

สถานีดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน วิศวกรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวมข้อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร พร้อมข้อพัก คสล. 11 ข้อ

สำนัก/กอง ช่าง สำนัก วิศวกรบริหารด้านศิลปสถาปัตย์ แบบแปลนที่ 015/2561

ประมาณราคา โดย กรมการกำหนดราคาตาม ระเบียบที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาฐาน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
4	งานฝ้ายข้อพัก คสล. สำหรับท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 11 ข้อ										
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	0.66	2,345.79	306.00	2,651.79	1,750.18	1.3624	3,612.80	2,384.45	
4.2	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	5.00	-	133.00	133.00	665.00	1.3624	181.20	906.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	ตร.ม.	1.00	448.00	-	448.00	448.00	1.3624	610.36	610.36	
	- ไม้แบบ (ใช้ 20%)	คป.พ.	0.30	439.00	-	439.00	131.70	1.3624	598.09	179.43	
	- ตะปู	กก.	1.25	57.00	-	57.00	71.25	1.3624	77.66	97.07	
4.3	งานเทพื้นเสริมคอนกรีต	กก.	88.00	20.99	-	20.99	1,847.12	1.3624	28.60	2,516.52	
	- RB 9 มม.	กก.	88.00	88.00	3.40	3.40	299.20	1.3624	4.63	407.63	
	- ค่าแรงตัด, คัดและผูก เหล็กเสริม	กก.	2.64	60.75	-	60.75	160.38	1.3624	82.77	218.50	
	รวม (4)						5,372.83			7,319.95	

ลงชื่อ ..... (นายอดุลย์ อุ่นฤทธิ) กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... (นายกฤต โทมแก้ว) กรรมการฯ

ลงชื่อ ..... (นายปกรณ์ เกตุพนม) ประธานกรรมการฯ



**แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยทอดถึง รพช.

สถานที่ตั้งโครงการ ตำบลตาตา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงาน ติวงจรรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร ยาว 108.00 เมตร กว้างถลึง 5.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมบ่อพัก คสล. ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 11 บ่อ

ลักษณะดิน ทุ่ง ออกรับการบริการส่วนตำบลตาตา แบบดินที่ 015/2561

ปริมาณราคา โดย งบกรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
	รวมค่าก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง = (1)+(2)+(3)+(4)					492,648.92	492,648.92		TOTAL	671,184.88	

เงื่อนไขการให้ Factor F เงินต้นทุนขาย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ① ROAD WORKS = 492,648.92 **หมายเหตุปริมาณของราคากลาง**
- ② BRIDGE WORKS ( BRIDGE PILE BOX CULVERT ) = - (1) ราคาค่าวัสดุวัสดุก่อสร้าง ของสำนักพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
- ③ ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT = - (2) ราคาค่าวัสดุวัสดุวัสดุก่อสร้าง ของสำนักพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
- ④ Factor F ( ROAD WORKS ) = 1.3624 (3) ราคาค่าวัสดุอื่น(ถ้ามี)
- ⑤ Factor F ( BRIDGE WORKS ) = - (4) ค่าบาทค่าเกณฑ์การคำนวณราคาต่าง ของกรมบัญชีกลาง ณ ปัจจุบัน
- ⑥ F ( ADDITIONAL CONDITIONS ) = 1+③((①x④)+(②x⑤))
- ⑦ Factor Fn ( ROAD WORKS ) = ④x ⑥
- ⑧ Factor Fn ( BRIDGE WORKS ) = ⑤x ⑥

กงชื่อ ..... กรรมการฯ กงชื่อ ..... กรรมการฯ  
 (นายอดุลย์ อุ่นชาติ) (นายกฤษณ์ โกมลแก้ว)  
 กงชื่อ ..... กรรมการฯ กงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
 (นายอดุลย์ อุ่นชาติ) (นายอภิสิทธิ์ เกตุเทม)